



برآورد مقادیر و بهاء پایه عملیات خاکی سایت دامداری ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان گلپور (استان آذربایجان شرقی)

(فهرست بهاء واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲)

ردیف	شماره	شرح	واحد	بهاء واحد (ریال)	مقدار	بهاء کل (ریال)	قیمت کل پیشنهادی پیمانکار (ریال)
۱	۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	متر مکعب	۸۵,۴۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۰۳۰۱۰۵	کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت و توده کردن آن.	متر مکعب	۵۴۳,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۰۳۰۲۰۲	اضافه بها به ردیف ۰۳۰۱۰۵ در صورتیکه حین انجام عملیات در زمین سنگی با بولدوزر لزوماً از چکش هیدرولیکی استفاده گردد.	متر مکعب	۴۱۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰	
۴	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	متر مکعب	۱۸۲,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۶,۸۴۳,۷۵۰,۰۰۰	
۵	۰۳۰۵۰۴	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش هیدرولیکی در زمین های سنگی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله ۲۰ متر از مرکز نقل برداشت.	متر مکعب	۱,۷۷۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۲,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
۶	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۱۲۳,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	متر مکعب	۴,۷۵۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	متر مکعب - کیلومتر	۲۴,۳۰۰	۱,۸۰۹,۰۰۰	۴۳,۹۵۸,۷۰۰,۰۰۰	
۹	۰۳۱۰۰۴	پخش خاک های بنایی ریسه یا توده شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل مورد نظر.	متر مکعب	۲۷,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	
۱۰	۰۳۱۰۰۵	پخش و انباشتن مصالح حاصل از کندن زمین در محل های مشخص و محدود یا هر ضخامت (دپو کردن).	متر مکعب	۱۸,۹۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	۰۳۰۹۰۲	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توپوان ریخته شده با ۹۰٪ کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توپوان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	متر مکعب	۱۵۴,۵۰۰	۵۱,۰۰۰	۷,۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	
۱۲	۰۳۰۹۰۳	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توپوان ریخته شده با ۹۵٪ کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توپوان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	متر مکعب	۱۷۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۳,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	
۱۳	۰۳۰۹۰۴	پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توپوان ریخته شده با ۱۰۰٪ کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توپوان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	متر مکعب	۲۳۳,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	۴,۳۱۹,۷۵۰,۰۰۰	
۱۴	۰۳۰۸۰۳	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۰ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	متر مربع	۱۳,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
				جمع :		۲۵۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
				جمع با اعمال ضریب منطقه (۱/۰۶)		۲۷۴,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	
				جمع با اعمال ضریب بالاسری (۱/۴۱)		۳۸۷,۲۰۶,۰۲۲,۰۰۰	
				تجهیز و برچیدن کارگاه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
				جمع کل		۳۹۷,۲۰۶,۰۲۲,۰۰۰	